

VOLUMETRIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROCESO AMLOSRIOS-CCC-CP-2025-0006

No.	PARTIDAS	CANT	UND
CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES			
1.00	PRELIMINARES:		
1.01	Limpieza y desyerbo a mano (contenes)	700.00	ML
1.02	Replanteo (contenes)	700.00	ML
1.03	Limpieza y desyerbo a mano (aceras)	1,200.00	M2
1.04	Replanteo (aceras)	1,200.00	M2
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA		
2.01	Excavacion conten 0.50 x 0.15 m	136.13	m3
2.02	Carga y bote material a mano FE =30%	88.48	m3
2.03	Relleno , nivelacion y compactacion con compactador manual maquito. E=0.15M (Para Aceras y Contenes)	180.00	m3
3.00	HORMIGON SIMPLE		
3.01	Conten h=0.30m y b=0.45m hormigon 210kg/cm2 con ligadora	700.00	ml
3.02	Acera en hormigon frotado y violinada E=0.10M hormigon 210kh/cm2 con ligad	1,200.00	m2
4.00	LIMPIEZA		
4.01	Limpieza final en contenes	700.00	ml
4.02	Limpieza final aceras	1,200.00	m2
SUB-TOTAL GENRAL			
COSTOS INDIRECTOS:			
Dirección Técnica y Responsabilidad Administrativa			10.00%
Seg. Y Fianzas			3.90%
Transporte			1.83%
Gastos Administrativos			2.50%
Supervisión			5.00%
Fondos de Pensiones Ley 6-86			1.00%
Codia			0.10%
ITBIS 18% (Este gasto solo Aplica para la Direccion Tecnica)=			18.00%
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS			
TOTAL GENERAL CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS			